



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10

Obra
REFORMA SESC VER O PESO

Bancos
SINAPI - 08/2020 - Pará
SEDOP - 04/2020 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS.					7.249,25	9,19 %
1.1	011170 SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 100m ²)	CJ	1	2.729,88	3.412,35	3.412,35	4,33 %
1.2	100305 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	89,43	111,78	3.353,40	4,25 %
1.3	010786 SEDOP	ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	M ² /Mes	30	11,57	14,46	433,80	0,55 %
1.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	2	19,88	24,85	49,70	0,06 %
2		ESQUADRIAS:					19.644,08	24,90 %
2.1	270613 Próprio	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA EM PONTOS COM FISSURAS, RACHADURAS E TRINCAS	M ²	17	444,61	555,76	9.447,92	11,98 %
2.2	090402 SEDOP	GRADE SANFONADA (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA E INSTALAÇÃO)	m ²	16	509,81	637,26	10.196,16	12,93 %
3		FORRO					1.383,60	1,75 %
3.1	96114 SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m ²	20	55,35	69,18	1.383,60	1,75 %
4		PARADES E PAINES:					54,41	0,07 %
4.1	061087 SEDOP	RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA NO SHAFT - INSTALAÇÃO DE PONTOS	m ²	1	43,53	54,41	54,41	0,07 %
5		TRATAMENTOS IMPERMEABILIZAÇÃO					6.709,25	8,51 %
5.1	98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (PARADES EXTERNAS E PINTURA	m ²	235	22,84	28,55	6.709,25	8,51 %
6		Acrílica (sobre pintura antiga)					37.943,53	48,10 %
6.1	150741 SEDOP	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	2139,38	11,47	14,33	30.657,31	38,87 %
6.2	100740 SINAPI	APARELHOS SANITÁRIOS					7.286,22	9,24 %
7		APARELHOS SANITÁRIOS					3.606,08	4,57 %
7.1	270612 Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UND	3	395,16	493,95	1.481,85	1,88 %
7.2	270610 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOSADOR P/SABÃO LÍQUIDO	UND	2	537,12	671,40	1.342,80	1,70 %
7.3	270611 Próprio	CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1	141,86	177,32	177,32	0,22 %
7.4	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	483,29	604,11	604,11	0,77 %

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA
 CNPJ: 03.593.364/0001-10

8	ENTREGA DA OBRA								
8.1	270590 SEDOP	LIMPEZA DE CALHAS (0,4X0,3M)	M	29,79	8,36	10,45	2.288,80	311,30	0,39 %
8.2	270220 SEDOP	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	250	6,33	7,91	1.977,50		2,51 %
				Total sem BDI			63.120,11		
				Total do BDI			15.758,89		
				Total Geral			78.879,00		


 Janilson Moreira Caldas
 Engenheiro Civil
 CREA 15684D-PA
 Sesc AR/PA