

LAYOUT - TÉRREO
ESCALA 1:75

LEGENDA DE FECHAMENTOS

ALVENARIA	DIVISÓRIAS EM GRANITO
ELEMENTOS ESTRUTURAIS - CORTE	ELEMENTOS ESTRUTURAIS - PLANTA
CONTENÇÃO - PREVISÃO	LIMITE TERRENO

LEGENDA CONSTRUIR/ DEMOLIR

A DEMOLIR	A CONSTRUIR

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PISO

1. REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 30X60cm, ASSENTADOR BRANCO OU BEGE, PARA ALTO TRÁFEGO.
2. REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO NATURAL 60x60cm BRANCO, COM BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA.
3. CONTRAPISO REGULARIZADO, MOTOMESCLADO E COM AS PROTEÇÕES MECÂNICAS NECESSÁRIAS.
4. ESPELHO E PISO DE PLACAS DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO E-25M.
5. PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM ESPESSURA SUPERIOR A 80M E CORES DE ACORDO COM DETALHAMENTO.

SOLEIRA

1. GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ESPESSURA 20M.

PAREDE

1. PINTURA 100% ACRÍLICA SOBRE SELADORA E MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO.
2. REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO 30x60cm, ASSENTADOR BRANCO, COM BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA, ATÉ ALTURA DE FORRO.
3. PINTURA BRANCA 100% ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO, SOBRE SELADORA.
4. REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PASTILHA 10x10CM, ASSENTADO SASSUM, NA COR BRANCA SIENA POLIDO E-25M.
5. REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO 4mm, NA COR BRANCO FOSCO.
6. REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PASTILHA 10x10CM, ACABAMENTO ACETINADO, ATÉ ALTURA 1,20M (SEM RECORTES) E PINTURA 100% ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO, SOBRE SELADORA E MASSA FINA, ACIMA DE 1,20M.

RODAPÉ

1. RODAPÉ TECNO EM PORCELANATO DE MESMA ESPECIFICAÇÃO QUE O PISO.

TETO

1. LAJE ROBOCADA COM PINTURA 100% ACRÍLICA SOBRE SELADORA E MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO.
2. FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50MM, FIXADO À LAJE POR MEIO DE PERFIS A SEREM ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO.

PEITORIL

1. GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ESPESSURA 20M.

REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
02	GBM	MAI/2019	LAYOUT CASA DE GÁS/ COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO ESTRUTURAL
01	GBM	MAR/2019	REVISÕES ARQUITETURA
00	GBM	FEV/2019	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO | PROJETO | CONSTRUÇÃO

Sesc

CONSTRUÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO - SESC - DOCA

ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - BELÉM - PA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUÇÃO: ASSISTENCIAL/COMERCIAL		PROJETO: ARQUITETURA	
AUTOR DO PROJETO: ARQ. GEORGES MILCENT	DESENHISTA: GBM	ÁREA: PAVIMENTO TÉRREO PLANTA BAIXA LAYOUT	PRANCHA: LAY 01/04
ESCALA: 1:75	DATA: NOV/2018	CÓDIGO DO PROJETO: SESCDOCA_LAY_PE_0104-LAYOUT-TERREO_R2.dwg	ETAPA: PE

EMPRESA: GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA GEORGES MILCENT ARQUITETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. GEORGES MILCENT CAU A 16.531-0

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA. NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM A PERMISSÃO DA GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA