

+20.24 – RESERVATÓRIO TAMPA


+15.26 – COBERTURA TELHA

+12.19 – 3º PAVIMENTO

+7.74 – 2º PAVIMENTO

+4.35 – 1º PAVIMENTO

0.00 – TERREO



FACHADA NORDESTE
ESCALA 1/75

LEGENDA DE FECHAMENTOS			
	ALVENARIA		DIVISÓRIAS EM GRANITO
	DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO ESP=10CM		ELEMENTOS ESTRUTURAIS - PLANTA
	ELEMENTOS ESTRUTURAIS - CORTE		ELEMENTOS ESTRUTURAIS - QUE SE SECCIONAM NO PAVIMENTO
	CONTENÇÃO - PREVISÃO		LIMITE TERRENO
QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES			
<div><div>PISO</div><div>1. REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO RETIFADO POLIDO 60x60cm BRANCO OU BEGE, PARA ALTO TRÁFEGO.</div><div>2. REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO RETIFADO NATURAL 60x60cm BRANCO, COM BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA.</div><div>3. CONTRAPISO REGULARIZADO, IMPERMEABILIZADO E COM AS PROTEÇÕES MECÂNICAS CABIVEL.</div><div>4. ESQUADRO E PISO EM PLACA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO 6x20M.</div><div>5. PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRINADO COM ESPESURA SUPERIOR A 10CM.</div><div>6. GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ESPESURA 2CM.</div></div>	<div><div>PAREDE</div><div>1. PINTURA 100% ACRILICA SOBRE SELADORA E MASSA PVA (AMBIENTES INTERIORES), ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO.</div><div>2. REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO FOSCO 30x90cm BRANCO, DE BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA, ATÉ ALTURA DE FORRO.</div><div>3. PINTURA BRANCA 100% ACRILICA, ACABAMENTO ACETINADO, SOBRE SELADORA.</div><div>4. REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO "MANTUVA" NA DIMENSÃO 30X45, NA COR BRANCA.</div><div>5. REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO 4mm, NA COR BRANCO FOSCO.</div><div>6. REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PASTILHA 10X10CM, ACABAMENTO ACETINADO, ATÉ ALTURA 1,20M (SEM RECORTE) E PINTURA 100% ACRILICA, ACABAMENTO ACETINADO, SOBRE SELADORA E MASSA PVA, ACIMA DE 1,20M.</div><div>7. RODAPÊ 15CM EM PORCELANATO DE MESMA ESPECIFICAÇÃO QUE O PISO.</div></div>	<div><div>TETO</div><div>1. LAJE REBOCADA COM PINTURA 100% ACRILICA SOBRE SELADORA E MASSA PVA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO.</div><div>2. FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA 12,50MM, FIXADO A LAJE POR MEIO DE PÊNTIS A SEREM ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. PINTURA ACRILICA BRANCO FOSCO.</div><div>3. GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ESPESURA 2CM.</div></div>	

OBSERVAÇÕES

01- MEDIDAS EM METRO.
02- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.
03- SANITÁRIOS, DUC'S E COPAS TERÃO PISO REBAIXADO EM 0,015m EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO.
04- AS BONECAS DAS PORTAS POSSUEM 10cm, QUANDO NÃO COTADAS.
05- TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SÃO REFERENCIAIS, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR EQUIVALENTES TÉCNICOS MEDIANTE APROVAÇÃO DO CONTRATANTE POR OCASIÃO DA OBRA.
06- ACABAMENTO ESPECÍFICO DO PLANO DE PAREDE.

00	GBM	MAR/2019		EMIÇÃO INICIAL
REV	POR	DATA		DESCRIÇÃO
REVISÕES				
ASSINATURAS:				
PROPRIETÁRIO	PROJETO	CONSTRUÇÃO		
CONSTRUÇÃO				
REFORMA E AMPLIAÇÃO - SESC - DOCA				
ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - BELÉM - PA				
PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC				
TIPO DA CONSTRUÇÃO:	ASSISTENCIAL/COMERCIAL	PROJETO:	DETALHAMENTO DE PAREDES	
AUTOR DO PROJETO:	DESENHISTA: ARQ. GEORGES MILCENT	ÁREA:	FACHADA NOROESTE	PRANCHA: DPA
ESCALA:	1:75	CÓDIGO DO PROJETO:	SESCDOCA_DPA_PE_0106-FACHADA NORDESTE_R0.dwg	ETAPA: PE
EMPRESA:	GBM	ENGENHARIA E ARQUITETURA	GEORGES MILCENT ARQUITETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. GEORGES MILCENT CAU A 16.531-0