



Obra
MURO_SESC PARAGOMINAS/PA_EXCETO TIJOLOS E AÇO

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Pará
SBC - 10/2022 - Pará
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará
CPOS - 08/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 86,22%
Mensalista: 47,52%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2.300,0	53,60	123.280,00	26,19	26,19
12637	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.EXCLUSIVE TIJOLOS.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	956,0	40,85	39.052,60	8,30	34,49
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	PINT - PINTURAS	m²	2.300,0	16,46	37.858,00	8,04	42,53
050043	SEDOP	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x)		m²	352,0	104,21	36.681,92	7,79	50,32
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	31,8	1.053,20	33.491,76	7,11	57,44
080293	SEDOP	Impermeabilização para baldrame		m²	385,0	85,08	32.755,80	6,96	64,39
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	240,0	130,67	31.360,80	6,66	71,06
110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3		m²	2.300,0	13,58	31.234,00	6,64	77,69
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	301,5	65,66	19.796,49	4,21	81,90
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	4,0	4.655,48	18.621,92	3,96	85,85
012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	2,0	6.847,93	13.695,86	2,91	88,76
210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	LIMPEZA	m²	195,72	44,65	8.738,89	1,86	90,62
011171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m2)		CJ	1,0	7.697,86	7.697,86	1,64	92,25
010786	SEDOP	Aluguel e montagem de andaime metálico		M²/Mês	500,0	14,57	7.285,00	1,55	93,80
12636	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	151,5	46,97	7.115,95	1,51	95,31
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.300,0	2,92	6.716,00	1,43	96,74

012058	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	4,0	835,93	3.343,72	0,71	97,45
010008	SEDOP	Limpeza do terreno		m²	903,0	2,55	2.302,65	0,49	97,94
030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade		m³	34,96	64,01	2.237,78	0,48	98,41
040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo		m³	2,0	880,61	1.761,22	0,37	98,79
103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	31,8	45,03	1.431,95	0,30	99,09
12634	Próprio	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. EXCLUSIVE AÇO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.707,03	0,52	1.407,65	0,30	99,39
011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica		m²	6,0	220,31	1.321,86	0,28	99,67
12633	Próprio	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. EXCLUSIVE AÇO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	649,71	1,91	1.240,94	0,26	99,94
014015	SBC	CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2	CONSUMOS	MES	4,0	74,71	298,84	0,06	100,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

376.630,81

94.098,62

470.729,43

PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE:97217670268

Assinado digitalmente por PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE:97217670268

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=33570831000158, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE:97217670268

Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento

Localização: Canaã dos Carajás - PA

Data: 2022-11-14 08:43:50

Presley Virgem de Andrade

Engenheiro Civil

CREA 151454653-1